

LWL Grobplanung Kleinregion

Kostenschätzung

Baulos 2,

Anzahl versorgte Liegenschaften

Anzahl versorgte Nutzeinheiten

Menge	Einheit
-------	---------

Pipe

Einzelrohr 1x16/10 (Planned)	Detail Planu	3 254,69	M
Einzelrohr 1x7/4 (Planned)	Detail Planu	6 185,44	M
MultiRohrverband 12x7/4+1x14/10 (Planned)	Detail Planu	515,52	M
MultiRohrverband 24x7/4+1x14/10 (Planned)	Detail Planu	299,33	M
MultiRohrverband 4x14/10 (Planned)	Detail Planu	11 482,91	M
MultiRohrverband 7x14/10 (Planned)	Detail Planu	8 870,33	M
MultiRohrverband 7x7/4 (Planned)	Detail Planu	3 187,32	M

Cable

Microkabel _4f (Planned)	Detail Planu	13 719,82	M
Microkabel 12f (Planned)	Detail Planu	2 609,10	M
Minikabel _48f (Planned)	Detail Planu	7 783,13	M
Minikabel _72f (Planned)	Detail Planu	8 650,08	M
Minikabel 144f (Planned)	Detail Planu	16 063,13	M

Trench

01:Pflugverlegung	Detail Planu	7 250,70	M
02:[MV] Pflugverlegung (Mitverl.)	Detail Planu	31,95	M
03:Künette 30/70 (unbef.)	Detail Planu	783,49	M
04:Künette 30/70 (10cm Asph.)	Detail Planu	736,02	M
09:Bohrung/Querung	Detail Planu	293,04	M
18:Bestandinfrastruktur Mitnutzung	Detail Planu	1 017,26	M
Hausanschluss	Detail Planu	468,72	M

Consumables

Trassenwarnband	10 618,08	M
-----------------	-----------	---

MountingMaterial

90 Grad Bogen LBS	75,00	Stk
Doppelsteckmuffe 14mm	16,00	Stk
Doppelsteckmuffe 16mm	1,00	Stk
Doppelsteckmuffe 7mm	88,00	Stk
Endkappe 14mm	40,00	Stk
Endkappe 16mm	14,00	Stk
Endkappe 7mm	380,00	Stk
Teiin Hausdurchführung	75,00	Stk

VirtualAsset

Spleissen + Messung incl. Doku	734,00	Stk
--------------------------------	--------	-----

SpliceBox

FCP < 21 NE - Schrank	8,00	Stk
FCP < 41 NE - Schrank	1,00	Stk

unvorhergesehenes und Rundungen (max. 5%)

Gesamtkosten Baulos 2,