

LWL Grobplanung Kleinregion

Kostenschätzung

Baulos 3,

Anzahl versorgte Liegenschaften

Anzahl versorgte Nutzeinheiten

Kosten/Einheit [EUR]

Menge	Einheit
-------	---------

CladdingPipe

Kabelschutzrohr 50mm Cladding (Planned)

Detail Planung

119,42	M
--------	---

Pipe

Einzelrohr 1x16/10 (Planned)

Detail Planung

5 062,42	M
----------	---

Einzelrohr 1x7/4 (Planned)

Detail Planung

6 004,28	M
----------	---

MultiRohrverband 12x7/4+1x14/10 (Planned)

Detail Planung

1 140,09	M
----------	---

MultiRohrverband 4x14/10 (Planned)

Detail Planung

38 243,48	M
-----------	---

MultiRohrverband 7x14/10 (Planned)

Detail Planung

13 582,58	M
-----------	---

MultiRohrverband 7x7/4 (Planned)

Detail Planung

5 603,62	M
----------	---

Cable

Microkabel _4f (Planned)

Detail Planung

18 514,14	M
-----------	---

Microkabel 12f (Planned)

Detail Planung

2 895,18	M
----------	---

Minikabel _24f (Planned)

Detail Planung

3 143,75	M
----------	---

Minikabel _72f (Planned)

Detail Planung

10 728,82	M
-----------	---

Trench

01:Pflugverlegung

Detail Planung

14 241,56	M
-----------	---

03:Künette 30/70 (unbef.)

Detail Planung

395,06	M
--------	---

04:Künette 30/70 (10cm Asph.)

Detail Planung

680,35	M
--------	---

05:Künette 30/70 (>10cm Asph.)

Detail Planung

5,48	M
------	---

09:Bohrung/Querung

Detail Planung

255,13	M
--------	---

11:Brückenaufhängung

Detail Planung

5,53	M
------	---

18:Bestandinfrastruktur Mitnutzung

Detail Planung

464,99	M
--------	---

Hausanschluss

Detail Planung

535,92	M
--------	---

Hauszuleitung

Detail Planung

28,62	M
-------	---

Consumables

Trassenwarnband

16 883,36	M
-----------	---

MountingMaterial

90 Grad Bogen LBS

75,00	Stk
-------	-----

Doppelsteckmuffe 14mm

26,00	Stk
-------	-----

Doppelsteckmuffe 7mm

104,00	Stk
--------	-----

Endkappe 14mm

114,00	Stk
--------	-----

Endkappe 16mm

12,00	Stk
-------	-----

Endkappe 7mm

392,00	Stk
--------	-----

Teilin Hausdurchführung

75,00	Stk
-------	-----

VirtualAsset

Spleissen + Messung incl. Doku

700,00	Stk
--------	-----

SpliceBox

FCP < 21 NE - Schrank

13,00	Stk
-------	-----

unvorhergesehenes und Rundungen (max. 5%)

Gesamtkosten Baulos 3,